

โครงการ
สถานที่ปรับปรุง
ประมาณราคา

บัญชีแสดงรายการ ปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
โครงการซ่อมแซมโครงสร้างสถานีโตลูบ จ.มุกดาหาร
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
3)	งานซ่อมแซมเสา ค.ส.ล. -งานปรับปรุงซ่อมแซมเสาโครงสร้างขนาด 0.30 x 0.30 เมตร								
1	งานสกัดทำความสะอาดเสา โครงสร้าง	1.00	จุด	-	-	250.00	250.00	250.00	
2	งานไม้แบบ พร้อมอุปกรณ์ยึด	1.00	LS	500.00	500.00	250.00	250.00	750.00	
3	งานหล่อเสา ค.ส.ล. Non Shrink Grout ปูนป่นขาว รองพื้น เทผิวคอนกรีตพิเศษคุณภาพ 300 ksc พร้อม Epoxy ทาเหล็ก Rich Zing	1.00	คัน	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
4	จัด, เติบ, แต่ง	1.00	LS	-	-	100.00	100.00	100.00	
	งานซ่อมเสา	291.00	คัน	3,000.00	873,000.00	1,100.00	320,100.00	1,193,100.00	
หนังสือสั่งงานช่างและช่างผู้รับผิดชอบงาน									

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงรายการ ปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

โครงการ

โครงการซ่อมแซมโครงสร้างตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร

สถานที่ปรับปรุง



ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณราคา


วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
4)	งานซ่อมแซมคาน ค.ส.ล. -งานปรับปรุงซ่อมแซมคานโครงสร้างขนาด 0.25 x 0.50 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร								
2	งานสกัดทำความสะอาดเสา โครงสร้าง	1.00	จุด	-	-	250.00	250.00	250.00	
3	งานใส่แบบ พร้อมอุปกรณ์ยึด	1.00	LS	500.00	500.00	250.00	250.00	750.00	
4	งานหล่อเสา คสล. Non Shrink Grout ปูนเถ้า รองพื้น Wetting Compoundพิเศษคุณภาพ 300 KSC พร้อม Epoxy ทางเหล็ก Rich Zing	1.00	คาน	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
5	ซีต, เจีย, แต่ง	1.00	LS	-	-	100.00	100.00	100.00	
	งานซ่อมเสา	937.00	คาน	3,000.00	2,811,000.00	1,100.00	1,030,700.00	3,841,700.00	
								3,841,700.00	

สามล้านแปดแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

Sat his



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ

ประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงตลาดอินโดจีน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

แบบเลขที่
ประมาณราคาวันที่
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25

MH-ST-01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอนและปรับพื้นที่								
1.1	งานรื้อถอนบริเวณพื้นบน								
	- รื้อถอนทางเท้า Line 45-61 บริเวณท่าเรือ	1,259.00	ตร.ม.	-	-	50.00	62,950.00	62,950.00	รื้อถอน
	- งานทุบรื้อพื้นเดิมเพื่อทำทางของเบ็ด	102.75	ลบ.ม.	-	-	600.00	61,650.00	61,650.00	รื้อถอน
	- งานทุบรื้อคาน คสล.เพื่อทำของเบ็ด	12.10	ลบ.ม.	-	-	600.00	7,260.00	7,260.00	รื้อถอน
	- งานทุบรื้ออิฐฉันทรี	90.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	54,000.00	54,000.00	รื้อถอน
	- งานรื้อหลังคาบันไดทางลง	666.00	ตร.ม.	-	-	100.00	66,600.00	66,600.00	รื้อถอน
	- งานรื้อเสาบันไดทางลง	26.88	ลบ.ม.	-	-	600.00	16,128.00	16,128.00	รื้อถอน
	- งานรื้อบันไดบันไดทางลง	12.49	ลบ.ม.	-	-	600.00	7,494.00	7,494.00	รื้อถอน
	- งานรื้อบันไดเหล็กทางลงขนาด 1.30*5 ม.	40.00	ตร.ม.	-	-	90.00	3,600.00	3,600.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนกระเบื้องเดิม	16.50	ลบ.ม.	-	-	600.00	9,900.00	9,900.00	รื้อถอน
1.2	งานรื้อถอนราวกั้นคกเดิม								
	- งานรื้อถอนราวกั้นคกและผนังข้าง	1,360.00	ตร.ม.	-	-	40.00	54,400.00	54,400.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนราวกั้นคกและผนังชั้นบน	650.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	39,000.00	39,000.00	รื้อถอน
1.3	งานรื้อถอนไม้เดิมพร้อมขมทั้ง	34.00	ตัน	-	-	5,000.00	170,000.00	170,000.00	รื้อถอน
1.4	งานรื้อถอนวัสดุพื้นชั้นล่าง	8,400.00	ตร.ม.	-	-	50.00	420,000.00	420,000.00	รื้อถอน
1.5	งานรื้อย้ายเสาารอุยปก								
	- รื้อถอนระบบไฟฟ้าชั้นล่าง	600.00	จุด	-	-	30.00	18,000.00	18,000.00	รื้อถอน
	- รื้อถอนระบบไฟฟ้าชั้นบน	200.00	จุด	-	-	60.00	12,000.00	12,000.00	รื้อถอน
	รวมหมวดงานรื้อถอนปรับพื้นที่						1,002,982.00	1,002,982.00	
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
2.1	เจาะสำรวจดิน	2.00	จุด	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	รื้อถอน
2.2	เสาเข็มเจาะขนาด 0.40 ม. รับ นบ.lee ๔0 ตัน/ต้น	122.00	ต้น	7,875.00	960,750.00	2,340.00	285,480.00	1,246,230.00	รื้อถอน

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงตลาดอินโดจีน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

แบบแสดงที่
ประมาณราคาวันที่
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25

MH-ST-01

แบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หน.
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	เสาเข็ม คอจ รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18 ม.รับ หนักต่อกับ 20 ตัน/ต้น ยาว 9.00 ม.	318.00	ต้น	1,430.00	454,740.00	420.00	133,560.00	588,300.00	
2.4	งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ	122.00	ต้น	-	-	450.00	54,900.00	54,900.00	
2.5	งานสกัดหัวเสาเข็ม	318.00	ต้น	-	-	300.00	95,400.00	95,400.00	
2.6	ชุดลิ้น ถมดิน	418.00	ถม.ม.	-	-	99.00	41,382.00	41,382.00	
2.7	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ถม.ม.	257.01	5,140.20	91.00	1,820.00	6,960.20	
2.8	คอนกรีตหยาบ	10.00	ถม.ม.	1,542.00	15,420.00	398.00	3,980.00	19,400.00	
2.9	คอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc Cube)	838.00	ถม.ม.	1,775.00	1,487,450.00	485.00	406,430.00	1,893,880.00	
2.10	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 Dia 6 มม.	7,944.00	กก.	21.68	172,225.92	4.10	32,570.40	204,796.32	
	- SR 24 Dia 9 มม.	6,561.00	กก.	20.60	135,156.60	4.10	26,900.10	162,056.70	
	- SD 40 Dia 12 มม.	28,000.00	กก.	20.25	567,000.00	3.30	92,400.00	659,400.00	
	- SD 40 Dia 16 มม.	33,497.00	กก.	19.99	669,605.03	3.30	110,540.10	780,145.13	
	- SD 40 Dia 20 มม.	24,746.00	กก.	20.01	495,167.46	3.30	81,661.80	576,829.26	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 0.03 กก./หน.เหล็กเสริม 1 กก.)	3,022.00	กก.	52.81	159,591.82	-	-	159,591.82	
2.11	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 70%)	5,712.00	ตร.ม.	550.00	3,141,600.00	-	-	3,141,600.00	
	- ไม้คร่ายึดแบบ (ลิต 30% ของไม้แบบ)	1,713.00	ถม.ม.	600.00	1,027,800.00	-	-	1,027,800.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	8,160.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,085,280.00	1,085,280.00	
	- ตะปู (ลิต 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	2,040.00	กก.	40.00	81,600.00	-	-	81,600.00	
	- ไม้ค้ำยันองค์คาน พื้น (ลิต 30% ของงานรวม)	1,199.00	ต้น	50.00	59,950.00	-	-	59,950.00	
2.12	พื้นสำเร็จรูป	2,206.00	ตร.ม.	402.00	886,812.00	35.00	77,210.00	964,022.00	
	- พื้นสำเร็จรูป LL = 400 กก./ตร.ม.								

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาทำก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงตลาดอินโตจีน

แบบ

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลเมืองนุกาหาร อ.เมือง จ.นุกาหาร

แบบเลขที่

MH-ST-01

ประมาณราคาวันที่

วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตเทพื้นหนา(280 ksc Cube)	113.00	กบ.ม.	1,682.00	190,066.00	485.00	54,805.00	244,871.00	
	- Wire Mesh Dia 4 mm @ 0.20m.#	2,206.00	ตร.ม.	25.75	56,804.50	5.00	11,030.00	67,834.50	
	- ไม้ค้ำยันทั้งพื้น (คัต 70% ของพื้นที่รูปทรงบน)	1,949.00	ต้น	50.00	97,450.00	-	-	97,450.00	
	- ไม้ยาต้นซิม (คอนกรีตเทพื้นหนาชั้น 2)	801.72	ลิตร	30.00	24,051.60	9.00	7,215.48	31,267.08	
2.13	งานพคอนกรีตปรับระดับ								
	- อะตลิกทาถมซิมและสะท้อนความร้อน	1,894.00	ตร.ม.	158.16	299,555.04	9.00	17,046.00	316,601.04	
	- ตะแกรงเหล็กไวร์เมช	1,894.00	ตร.ม.	25.75	48,770.50	5.00	9,470.00	58,240.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc Cube)	310.00	กบ.ม.	1,682.00	521,420.00	485.00	150,350.00	671,770.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							14,367,557.55	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาอาคารก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟ

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

แบบเลขที่

MH-ST-01

ประมาณราคาวันที่

วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานผนัง							2,701,520.00	
3.2	งานผิวพื้น							24,614,360.00	
3.3	งานประตู-หน้าต่าง							2,062,602.00	
3.4	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ (KARAT ,COTTO,AMERICAN STANDARD)							358,392.50	
3.5	งานทาสี							1,714,948.00	
3.6	งานบันได							3,589,694.97	
3.7	งานน้ำพุ-1 (น้ำพุชั้นบนและชั้นล่าง)							1,094,998.08	
3.8	เหล็กกลางแจ้ง							506,008.90	
3.9	งานหลังคาของปิด							2,320,864.81	
3.10	งานจัดสวนหลังคาชั้นบน							971,066.68	
3.12	งานเสาปาระดับและรากรัดคก							5,515,506.00	
3.13	งานกันสาดช่องเปิดชั้นล่าง							2,554,588.80	
3.14	หมวดงานเบ็ดเตล็ด							63,720.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							48,068,270.75	
3.1	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 7.5x20x60 cm. รวมทับหลัง ค.ส.ล.	499.00	ตร.ม.	253.00	126,247.00	55.00	27,445.00	153,692.00	
	- ผนังฉาบเรียบ	1,248.00	ตร.ม.	52.00	64,896.00	82.00	102,336.00	167,232.00	
	- ผนังเสาเข็มเบอร์คตหนา 6 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครมเคลือบสีสำเร็จรูป	4,521.00	ตร.ม.	350.00	1,582,350.00	128.00	578,688.00	2,161,038.00	
	- ผนังบุกระเบื้อง 8"x8"(ห้องน้ำ)	188.00	ตร.ม.	350.00	65,800.00	166.00	31,208.00	97,008.00	
	- ผนังบุไม้เทียม 6" หนา 8 มม.ซีซีออนกิสต์โครมเคลือบสีสำเร็จรูป	150.00	ตร.ม.	650.00	97,500.00	167.00	25,050.00	122,550.00	
	รวมงานผนัง							2,701,520.00	
3.2	งานผิวพื้น								
	- พื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม (ชั้นล่าง)	8,400.00	ตร.ม.	600.00	5,040,000.00	184.00	1,545,600.00	6,585,600.00	